




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง ๓๐ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านสวน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลเมืองบ้านสวน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐ บาท  
(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๑๓.๐๐ ตารางเมตร ปรับปากบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๑๔ ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านสวน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๔๒,๐๐๐.- บาท  
(เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตามเอกสารแนบท้าย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

๗.๑ นายสมศักดิ์	สมจิตรักษากุล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
๗.๒ นายสิริพงศ์	กฤษแก้วบุญเรือง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
๗.๓ นายชัชชัย	ประยูรญาติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 (นายสมศักดิ์ สมจิตรักษากุล)  
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายสิริพงศ์ กฤษแก้วบุญเรือง)  
 นายช่างไฟฟ้าอาวุโส  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายชัชชัย ประยูรญาติ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.

แผ่นที่

1/1

สถานที่ ภายในซอยบ้านสวน - เลี้ยวเมือง 30 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน

รายละเอียด ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ยาวรวม 140.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 713.00 ตารางเมตร


ปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 14 บ่อ พร้อมฝาเหล็กหล่อ จำนวน 14 ฝา รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

วันที่


18 มีนาคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าต้นทุนต่อหน่วย		ราคาต้นทุน	Factor F	ราคารวมค่างาน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
<b>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>								
1	งานรื้อและบดทับผิวจราจรเดิม (AC)	727.00	ตร.ม.	-	10.58	7,691.66	1.3624	10,479.12
2	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	44.56	ลบ.ม.	537.39	99.00	28,357.54	1.3624	38,634.31
3	คอนกรีตผิวจราจร (fc' = 280 ksc.)	106.95	ลบ.ม.	1,851.63	-	198,031.83	1.3624	269,798.56
	3.1 ค่าติดตั้งเครื่องผสมต่อลูกบาศก์เมตร	106.95	ลบ.ม.	-	30.00	3,208.50	1.3624	4,371.26
	3.2 ค่าผสมคอนกรีต	106.95	ลบ.ม.	-	306.00	32,726.70	1.3624	44,586.86
	3.3 ค่าขนส่งคอนกรีตในสายทาง	106.95	ลบ.ม.	-	12.42	1,328.32	1.3624	1,809.70
	3.4 ค่าปูผิวคอนกรีต	713.00	ตร.ม.	-	11.74	8,370.62	1.3624	11,404.13
4	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 6 mm. @ 0.15 m #	713.00	ตร.ม.	88.00	5.00	66,309.00	1.3624	90,339.38
5	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 mm.(Cont.)	132.05	กก.	21.73	3.30	3,305.21	1.3624	4,503.02
6	เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 mm.(Long.)	221.20	กก.	22.34	3.30	5,671.57	1.3624	7,726.94
7	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 19 mm.(Exp.)	55.75	กก.	21.16	2.90	1,341.35	1.3624	1,827.45
8	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	140.00	ม.	-	20.60	2,884.00	1.3624	3,929.16
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	260.00	ม.	-	21.43	5,571.80	1.3624	7,591.02
10	ค่าบ่มคอนกรีต	713.00	ตร.ม.	-	8.19	5,839.47	1.3624	7,955.69
11	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	7.00	ตร.ม.	290.00	-	2,030.00	1.3624	2,765.67
12	ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.	14.00	บ่อ	1,001.14	500.00	21,015.96	1.3624	28,632.14
13	ฝาเหล็กหล่อ	14.00	ฝา	9,800.00	1,000.00	151,200.00	1.3624	205,994.88
<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน</b>						544,883.52		742,349.31
<b>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b>						<b>ตั้งราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)</b>		<b>742,000.00</b>


( เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน )

(ลงชื่อ)   
( นายสมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล )

ประธานกรรมการ  
(หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง)      บัญชีค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง      เดือน ตุลาคม 2560

(ลงชื่อ)   
( นายสิริพงศ์ กฤษแก้วบุญเรือง )

กรรมการ  
(นายช่างไฟฟ้าอาวุโส)


(ลงชื่อ)   
( นายชัยชัย ประยูรญาติ )

กรรมการ/เลขานุการ  
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2563  
สำนักงานการช่าง เทศบาลเมืองบ้านสวน

ราคาบ้านดินเซล  
ขอรับรองว่าจ่ายจากต้นฉบับจริง เพื่อใช้ 22.21 บาท/ลิตร

ชื่อนุมัติชื่อ/จ้าง / จำนวน..... 2 / 2 .....แผ่น

  
(นางสาวกัญญาวิมล พันธุ์พาส)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป