

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. บริเวณห้วยยายเจ๋ง ภายในหมู่บ้านพิมพารณ์ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบ้านสวน/เทศบาลเมืองบ้านสวน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. 1.1 งานรื้อสะพานเดิม (ขนทั้ง)	จุด	8.000	42,500.00	340,000.00	1.3514	57,434.50	459,476.00
2	1.2 งานรื้อถอนรางระบายน้ำเดิม (ขนทั้ง)	ลบ.ม.	695.400	600.00	417,240.00	1.3514	810.84	563,858.13
3	1.3 งานขุดดิน	ลบ.ม.	1,305.400	99.00	129,234.60	1.3514	133.78	174,647.63
4	1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	122.000	2,334.04	284,752.88	1.3514	3,154.22	384,815.04
5	1.5 คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.)	ลบ.ม.	647.800	2,446.19	1,584,641.88	1.3514	3,305.78	2,141,485.03
6	1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต 1.6.1 ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	2,623.000	133.00	348,859.00	1.3514	179.73	471,448.05
7	1.6.2 ไข้ไม้แบบ เฉลี่ยใช้งาน 50%	ลบ.ฟ.	1,311.000	224.74	294,634.14	1.3514	303.71	398,168.57
8	1.6.3 ไม้เคร่า เฉลี่ยใช้งาน 30%	ลบ.ฟ.	393.000	416.78	163,794.54	1.3514	563.23	221,351.94
9	1.7 ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	655.000	46.73	30,608.15	1.3514	63.15	41,363.85
10	1.8 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	กก.	41,324.000	25.72	1,062,853.28	1.3514	34.75	1,436,339.92
11	1.9 ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	1,239.000	30.84	38,210.76	1.3514	41.67	51,638.02

สมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. บริเวณห้วยยายเจ๋ง ภายในหมู่บ้านพิมพารณ์ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบ้านสวน/เทศบาลเมืองบ้านสวน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.10 ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	61.000	100.93	6,156.73	1.3514	136.39	8,320.20
13	1.11 Guard rail 2. งานก่อสร้างสะพาน 2.1 งานสะพาน	ม.	240.000	1,800.00	432,000.00	1.3514	2,432.52	583,804.80
14	2.1.1 แผ่นพื้นสะพาน GIRDER ตัวริม	แผ่น	16.000	10,450.00	167,200.00	1.3514	14,122.13	225,954.08
15	2.1.2 แผ่นพื้นสะพาน GIRDER ตัวกลาง	แผ่น	48.000	9,350.00	448,800.00	1.3514	12,635.59	606,508.32
16	2.1.3 ยางรอง	แผ่น	64.000	300.00	19,200.00	1.3514	405.42	25,946.88
17	2.1.4 งานคอนกรีตผสมเสร็จ ( รูปลูกบาศก์ 280 กก./ ซม2.)	ลบ.ม.	25.600	2,446.19	62,622.46	1.3514	3,305.78	84,627.99
18	2.1.5 เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm.	กก.	136.000	25.47	3,463.92	1.3514	34.42	4,681.14
19	2.1.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.000	30.84	123.36	1.3514	41.67	166.70
20	2.1.7 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 2.2 ราวสะพาน	ท่อน	48.000	1,144.21	54,922.08	1.3514	1,546.28	74,221.69

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

14 เมษายน 2563 13:33:12

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. บริเวณห้วยยายเจ๋ง ภายในหมู่บ้านพิมพารณ์ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองบ้านสวน/เทศบาลเมืองบ้านสวน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	2.2.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 280 กก./ ซม2.)	ลบ.ม.	18.000	2,446.19	44,031.42	1.3514	3,305.78	59,504.06
22	2.2.2 เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm.	กก.	272.000	25.47	6,927.84	1.3514	34.42	9,362.28
23	2.2.3 เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 mm.	กก.	255.000	25.72	6,558.60	1.3514	34.75	8,863.29
24	2.2.4 เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 mm.	กก.	851.000	25.63	21,811.13	1.3514	34.63	29,475.56
25	2.2.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	41.000	30.84	1,264.44	1.3514	41.67	1,708.76
26	2.2.6 ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	120.360	133.00	16,007.88	1.3514	179.73	21,633.04
27	2.2.7 ไข่ไม้แบบ เฉลี่ยใช้งาน 50%	ลบ.ฟ.	60.180	449.49	27,050.30	1.3514	607.44	36,555.77
28	2.2.8 ไม้คร่า เฉลี่ยใช้งาน 30%	ลบ.ฟ.	18.000	416.78	7,502.04	1.3514	563.23	10,138.25
29	2.2.9 ตะปู	กก.	30.000	46.73	1,401.90	1.3514	63.15	1,894.52
	2.3 ทางเชื่อมสะพาน							
30	2.3.1 ทราฮายาบ	ลบ.ม.	6.400	636.39	4,072.89	1.3514	860.01	5,504.10
31	2.3.2 งานคอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 280 กก./ ซม2.)	ลบ.ม.	19.200	2,446.19	46,966.84	1.3514	3,305.78	63,470.98
32	2.3.3 เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 mm.@ 0.20 m.	ตร.ม.	128.000	51.73	6,621.44	1.3514	69.90	8,948.21

สมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล

14 เมษายน 2563 13:33:12

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. บริเวณห้วยยายเจ๋ง ภายในหมู่บ้านพิมพารณ์ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบ้านสวน/เทศบาลเมืองบ้านสวน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
33	2.3.4 เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 mm. 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	กก.	28.060	25.63	719.17	1.3514	34.63	971.88 457,500.00
							รวมราคากลาง	8,674,354.68

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด ค.ส.ล. บริเวณห้วยยายเจ๋ง ภายในหมู่บ้านพิมพากรณ์ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลเมืองบ้านสวน/เทศบาลเมืองบ้านสวน




( สมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ชัยชัย ประยูรญาติ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สิริพงศ์ กฤษแก้วบุญเรือง )

กรรมการกำหนดราคากลาง