

ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล.

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ บริเวณถนนโปษยานนท์ ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน และ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี

รายละเอียด ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 0.20 - 4.00 เมตร ยาวรวม 920.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า

1,062.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านสวน

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าต้นทุนต่อหน่วย		ราคาต้นทุน	Factor F	ราคารวมคำนวณ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน			
	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานรื้อและบดทับผิวจราจรเดิม (ค.ส.ล.)	133.00	ตร.ม.	-	70.00	9,310.00	1.3607	12,668.12
2	งานรื้อและบดทับผิวจราจรเดิม (ดินเดิม)	929.00	ตร.ม.	-	10.13	9,410.77	1.3607	12,805.23
3	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	66.37	ลบ.ม.	537.39	99.00	42,237.20	1.3607	57,472.16
4	คอนกรีตผิวจราจร (fc' = 280 ksc.)	159.30	ลบ.ม.	1,599.85	-	254,856.11	1.3607	346,782.70
	4.1 ค่าติดตั้งเครื่องผสมต่อลูกบาศก์เมตร	159.30	ลบ.ม.	-	30.00	4,779.00	1.3607	6,502.79
	4.2 ค่าผสมคอนกรีต	159.30	ลบ.ม.	-	306.00	48,745.80	1.3607	66,328.41
	4.3 ค่าขนส่งคอนกรีตในสายทาง	159.30	ลบ.ม.	-	12.42	1,978.51	1.3607	2,692.15
	4.4 ค่าปูผิวคอนกรีต	1,062.00	ตร.ม.	-	11.74	12,467.88	1.3607	16,965.04
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 6 mm. @ 0.15 m #	1,062.00	ตร.ม.	78.00	5.00	88,146.00	1.3607	119,940.26
6	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 mm.(Cont.)	512.91	กก.	21.73	3.30	12,838.14	1.3607	17,468.85
7	เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 mm.(Long.)	1,455.15	กก.	22.33	3.30	37,295.49	1.3607	50,747.98
8	เหล็กเสริมคอนกรีต RB 19 mm.(Exp.)	207.39	กก.	21.16	2.90	4,989.80	1.3607	6,789.63
9	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	920.00	ม.	-	20.60	18,952.00	1.3607	25,787.99
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	1,383.00	ม.	-	21.43	29,637.69	1.3607	40,328.00
11	ค่าบ่มคอนกรีต	1,062.00	ตร.ม.	-	8.19	8,697.78	1.3607	11,835.07
12	ปรับปากบ่อพัก ค.ส.ล.	5.00	บ่อ	1,500.00	-	7,500.00	1.3607	10,205.25
13	ผ้าเหล็กหล่อ	5.00	ผ้า	9,800.00	1,000.00	54,000.00	1.3607	73,477.80
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						645,842.17		878,797.44
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						ตั้งราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)		878,000.00

(แปลงแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล)

ประธานกรรมการ

(หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง)

บัญชีค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง

เดือน ตุลาคม 2560

ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เดือน มิถุนายน 2563

(ลงชื่อ)




(นายสิริพงศ์ กฤษแก้วบุญเรือง)

กรรมการ

(หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง)

(ลงชื่อ)



(นายชัยชัย ประยูรญาติ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

ราคากลางวัสดุ 22,315 บาท/ลิตร สำนักงานการช่าง เทศบาลเมืองบ้านสวน ขอรับรองมาตามราคาจริง ขออนุมัติชื่อ / จำนวน 2/12 (นางสาวกัญญารัตน์ พันภัยพาล) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
