


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพักและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ ภายในถนนบ้านสวน - สุขประยูร ๔ ซอย ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสวน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครบ้านสวน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๔,๐๐๐.- บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะ
 ๑. ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร
ผิวจราจรกว้าง ๔.๘๐ - ๕.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ เมตร
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๗.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมทั้งปรับระดับปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ฝาเหล็กหล่อใหม่ จำนวน ๒๕ ฝา
 ๒. งานตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน เลขที่ ๓๘/๒๕๖๗
จำนวน ๔ แผ่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๖๖,๒๘๓.๓๙ บาท
(เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๒ การปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) ตามเอกสารแนบท้าย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน


๗.๑ นายสมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
๗.๒ นายพงษ์พัฒน์ พงษ์พานิช	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๗.๓ นายนรากร รุ่งกীরติ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ



(นายสมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพงษ์พัฒน์ พงษ์พานิช)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายนรากร รุ่งกীরติ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้างทาง

- ☐ งานโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพักและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ภายในถนนบ้านสวน-สุขประยูร 4 ซอย 5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน
- ☐ แบบเลขที่ 38/2567
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครบ้านสวน
- ☐ แบบสรุป ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
- ☐ ราคากลาง ณ วันที่ 25 เมษายน 2568
- ☐ รายละเอียด
 - 1.ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.80-5.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 138.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 667.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับระดับปากบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ฝาเหล็กหล่อใหม่ จำนวน 25 ฝา
 - 2.งานตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง				
	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อพักและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ	561,708.98	1.3642	766,283.39	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0... %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7... %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน			766,283.39	
	ราคากลางคิดเป็นเงิน ค่าก่อสร้าง			766,283.39	***

(เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง จ.ชลบุรี เฉลี่ยที่ 31.96 บาท/ลิตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนรากร รุ่งศิริติ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพงษ์พัฒน์ พงษ์พานิช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อกักและเปลี่ยนฝาท่อเหลี่ยม		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในถนนบ้านสวน-สุขประยูร 4 ซอย 5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลนครบ้านสวน	ราคากลาง ณ วันที่	25 เมษายน 2568
แบบเลขที่	38/2567		
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง	สำนักช่าง เทศบาลนครบ้านสวน		
รายละเอียด	1.ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.80-5.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 138.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 667.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับระดับปากบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ฝาท่อเหลี่ยมใหม่ จำนวน 25 ฝาท่อ 2.งานตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8.00 ตารางเมตร		
	รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคารวม	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)				
1	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.80-5.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 138.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 667.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับระดับปากบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ฝาท่อเหลี่ยมใหม่ จำนวน 25 ฝาท่อ								
	1.1 งานรื้อถอนถนน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้ง (งานวางท่อ PVC 8")	1.50	ลบ.ม.	82.72	124.08	1.3642	112.85	169.27	
	1.2 งานขุดดินและถมดิน (งานวางท่อ PVC 8")	4.00	ลบ.ม.	46.60	186.40	1.3642	63.57	254.29	
	1.3 Tack Coat	667.00	ตร.ม.	15.73	10,491.91	1.3642	21.46	14,313.06	
	1.4 ผิว Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร								
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course) (ผิว Tack Coat)	667.00	ตร.ม.	316.92	211,385.64	1.3642	432.34	288,372.29	
	1.5 งานปรับปากบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาท่อเหลี่ยมใหม่)	25.00	บ่อ	1,500.00	37,500.00	1.3642	2,046.30	51,157.50	
	1.6 งานฝาท่อเหลี่ยม	25.00	ฝาท่อ	11,000.00	275,000.00	1.3642	15,006.20	375,155.00	
	1.7 งานท่อ Pvc 8" ชั้น 8.5	11.00	ท่อน	1,836.45	20,200.95	1.3642	2,505.29	27,558.14	
	1.8 ซ่อมแซมพื้น ค.ส.ล.	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	1.3642	613.89	6,138.90	
2	งานตีเส้นจราจร								
	2.1 งานตีเส้นจราจร	8.00	ตร.ม.	290.00	2,320.00	1.3642	395.62	3,164.94	
หมายเหตุ ใช้ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของพาณิชย์จังหวัดชลบุรี และกทม. เดือน มีนาคม 2568					561,708.98		รวม	766,283.39	

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปากบ่อฟักและเปลี่ยนฝาเหล็กหล่อ		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในถนนบ้านสวน-สุขประยูร 4 ซอย 5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลนครบ้านสวน	ราคากลาง ณ วันที่	25 เมษายน 2568
แบบเลขที่	38/2567		
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง	สำนักช่าง เทศบาลนครบ้านสวน		
รายละเอียด	1.ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.80-5.30 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 138.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 667.00 ตารางเมตร พร้อมทั้งปรับระดับปากบ่อฟักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ฝาเหล็กหล่อใหม่ จำนวน 25 ฝา 2.งานตีเส้นจราจร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลนครบ้านสวน		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคารวม	หมายเหตุ
----------	--------	-------	-------	-----------------------	------------------	----	-----------------	---------	----------

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง					=	561,708.98		
2	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง					=	1.3642		
3	รวมประมาณราคา					=	766,283.39		
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ					=	-		
5	ราคากลาง งานก่อสร้างทาง รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ					=	766,283.39		
6	ราคากลาง งานก่อสร้างทาง เป็นเงินทั้งสิ้น					=	766,283.39		***

ตัวอักษร (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายสมศักดิ์ สมจิตรักษากุล)
 หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายนรากร รุ่งกীরติ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายพงษ์พัฒน์ พงษ์พานิช)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ